



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่

ลักษณะงาน

งานซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ณ บริเวณถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๑,๐๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ – บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	.-บาท	
๓	ลักษณะงาน	งานซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ – บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่		
		กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๒ กันยายน ๒๕๖๐	จำนวน	๒,๐๓๑,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ	
	๒ สิบโทภูวนาท	ศรีโยธา	กรรมการ	
	๓ นายก่อเกียรติ	ลวกุล	กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

โครงการ โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย สิบโทภูวนาท ศรีโยธา

ประมาณการราคา วันที่ 22 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
3	ประเภทงานทาง	1,490,833.97	1.3624	2,031,112.20	
4	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,031,112.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,031,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 474.53 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบโท.....

(ภูวนาท ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายก่อเกียรติ ลวกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง

ประมาณราคา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ประมาณการโดย สิบโทภูวนาท ศรีโชค

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2560

คำอธิบาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วอัดแน่น	4,280.00	ตร.ม.	-	-	13.53	57,908.40	57,908.40	
	งานฉาบทาง								
2	งานหินคลุก(แบบกวดัดหนา 0.10 ม.	428.00	ลบ.ม.	688.32	382,981.25	83.44	35,712.32	418,693.57	ค่ายุบตัว 1.5
	งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	4,280.00	ตร.ม.	21.14	90,479.20	6.63	28,376.40	118,855.60	
	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	4,280.00	ตร.ม.	201.63	862,976.40	-	-	862,976.40	หนา 5 ซม.
	งานเส้นจราจร								
	เส้นจราจร	120.00	ตร.ม.	-	-	270.00	32,400.00	32,400.00	
	รวมค่างานดินทุน				1,336,436.85		154,397.12	1,490,833.97	

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
2. ค่าดำเนินการเลือกราคา และค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
3. ภาษีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางบ้านเสม้าใหญ่ - บ้านหัวหนอง

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	3	
3	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม	1,000 ตร.ม./วัน	4,280 ตร.ม.	5	
4	งานบดอัดแน่นพื้นทาง	1,000 ตร.ม./วัน	4,280 ตร.ม.	5	
5	งานหินคลุก(แน่น)บดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	300 ลบ.ม./วัน	428 ลบ.ม.	2	
6	งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,000 ตร.ม./วัน	4,280 ตร.ม.	5	
7	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	500 ตร.ม./วัน	4,280 ตร.ม.	9	
8	งานตีเส้นจราจร	รวม/วัน	รวม	2	
9	ป้ายโครงการ	-	-	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
10	รวมผลทดสอบวัสดุ	-	-	30	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				65	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

65

(ลงชื่อ)..สิบโท.....ผู้ประมาณการ

(สุวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน