



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ลักษณะงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บริเวณบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้			
	๕.๑	ปร.๔		
	๕.๒	ปร.๕		
	๕.๓	ปร.๖		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	๒	นายชิตติพงษ์	เลไธสง	กรรมการ
	๓	ส.ท. ภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สูบจ่ายตรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 6

แผ่น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 หอถังสูง(5 ลบ.ม.)	106,357.76	135,350.88
	1.2 งานไฟฟ้า	10,650.00	13,553.19
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
	2.1 ท่อส่งน้ำดิบ	8,379.70	10,664.01
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		-
	3.1 สูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	20,000.00	21,400.00
	3.2 งานขุดเจาะบ่อบาดาล	15,000.00	16,050.00
			197,018.08

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธิตติพงษ์ เลไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบโท

(ภูวนาด ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอุเทน ศรีนอก)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สูบจ่ายตรง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4





จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	125,387	1.2726	159,568.08	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1.0700	37,450.00	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,018.08	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			200,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	ลงชื่อ				
		(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)			
		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			
	ลงชื่อ				
		(นายจิตติพงษ์ เลไธสง)			
		กรรมการกำหนดราคากลาง			
	ลงชื่อ				
		(ภูวนาถ ศรีโยธา)			
		กรรมการกำหนดราคากลาง			
	ลงชื่อ				
		(นายอุเทน ศรีนอก)			
		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่			
					อนุมัติ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

สูงถึงสูง 6.00 เมตร (ถึงเฟลอปอริกลาดขนาด 2.2 ลบ.ม. จำนวน 2 ลูก)

แบบปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ 3412010

ประมาณการโดย

สถาปนิก/วิศวกร ศิริโยธนา

แผ่นที่ 1/2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	19.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	- 406.54	- 406.54	148.00 99.00	2,812.00 99.00	2,812.00 505.54	
2	งานแบบหล่อ ไม้แบบ ค่าแรง ค้ำยัน + เครื่อรัดแบบ ตะปู	11.00 32.00 8.00 8.00	ลบ.พ. ตร.ม. ลบ.พ. กก.	401.87 - 401.87 56.07	4,420.57 - 3,214.96 448.56	- 133.00 - - - - -	- 4,256.00 - - - - -	- 4,420.57 4,256.00 3,214.96 448.56	
3	งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.00 6.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	1,502.91 1,714.22	1,502.91 10,285.34	398.00 498.00	398.00 2,988.00	1,900.91 13,273.34	
4	งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม. เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม. ลวดผูกเหล็ก No. 18	54.00 300.00 11.00	กก. กก. กก.	16.42 15.35 26.17	886.69 4,603.89 287.87	4.10 4.10 -	221.40 1,230.00 -	1,108.09 5,833.89 287.87	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	6.00 14.00 14.00 1.00	ท่อน ท่อน ท่อน รายการ	- 1,238.32 700.00 560.00 -	- 7,429.92 9,800.00 7,840.00 -	- - - 7,000.00	- - - 7,000.00	- 7,429.92 9,800.00 7,840.00 7,000.00	
6	งานอื่น ๆ เหล็กตัวซี 125x50x20มม. หน้า 2.3 มม. ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.20 ลบ.ม. ทาสี	12.00 2.00 1.00	ท่อน ใบ เหมา	635.51 9,800.00 5,000.00	7,626.12 19,600.00 5,000.00	250.00 500.00 -	3,000.00 1,000.00 -	10,626.12 20,600.00 5,000.00	ติด 2 ถัง ได้รับบริจาค
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								106,357.76	

หนึ่งแสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

หมายเหตุ

1. ค่าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ได้ดำเนินการสอบถามราคาจากผู้ดำเนินการโดยตรง
2. ราคาสินค้าวัสดุที่ก่อสร้างจึงหวั่นครราฐสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
3. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยต่อลิตร 20.00 - 20.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
4. บัญชีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างอาคาร

บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สิบโทภูวนาท ศรีโยธธา

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา									
1	ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 + ข้อต่อยาว 4 ม. dia 2"	4.00	ฟุตอน	259.81	1,039.24	100.00	400.00	1,439.24	
2	ข้อต่อ 90 พีวีซี ชั้น 13.5 dia 2"	2.00	ตัว	25.23	50.46	-	-	50.46	
3	ท่อAPI หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"	7.00	ฟุตอน	390.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
4	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	40.00	ม.	42.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
5	ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	8.00	ฟุตอน	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	
6	อุปกรณ์ประสาณระบบ	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								8,379.70	

หมายเหตุ

1. ค่าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ได้ดำเนินการสอบถามราคาจากผู้ดำเนินการโดยตรง
2. ราคาสินค้านำเข้าก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
3. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคานำเข้ามีนิตีเซตเล็ตรละ 20.00 - 20.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
4. บัญชีค่าแรงและค่าเดินทาง สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเดมมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเดมมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

สิบบิณฑูรภาค ศรีโยธกา

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1	ตู้	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								20,000.00	

หมายเหตุ

1. ค่าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ได้ดำเนินการสอบถามราคาจากผู้ดำเนินการโดยตรง
2. ราคาสินค้าตัวก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
3. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยตรละ 20.00 - 20.9๒ บาท ของกระทรวงการคลัง
4. บัญชีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

งานไฟฟ้า

แบบ ปจ. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบ้านใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

สิบลีฎกวนาด ศรีโยธธา

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟฟ้า	1	ต้น	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.	100	ม.	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	5,000.00	
3	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	3	ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								10,650.00	

หนึ่งหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน

หมายเหตุ

1. ค่าดำเนินการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ได้ดำเนินการสอบถามราคาจากผู้ดำเนินการโดยตรง
2. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
3. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยราคา 20.00 - 20.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
4. บัญชีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558