



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนางมณี ไปบ้านนางพุทธสิน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. โครงการ. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคอนบก หมู่ที่ ๔
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....
- ๓. วงเงินงบประมาณ ๑๐๑,๗๐๐.- บาท.....
- ๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๑,๕๐๐.-บาท
- ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
.....แบบสรุปราคากลางงานอาคาร.....
- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ
 - ๒. นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ กรรมการ
 - ๓. นายสรารุฒิ อ่องพิมาย กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู

แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประมาณการโดย

นายสรวิทย์ อ่องพิมาย

แบบหมายเลข 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	21.00	ลบ.ม.			99.00	2,079.00	2,079.00	
2	งานรื้อผิวคสล.เดิม	2.50	ตร.ม.			70.00	175.00	175.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.75	ลบ.ม.	435.00	761.25	99.00	173.25	934.50	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	12.95	ลบ.ม.	1,749.49	22,655.90	436.00	5,646.20	28,302.10	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็ก RB 9 มม.	602.56	กก.	16.29	9,815.70	4.10	2,470.50	12,286.20	
	เหล็ก DB 12 มม.	945.60	กก.	15.68	14,356.61	3.30	3,021.48	17,378.09	
	ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	56.07	1,457.82	-	-	1,457.82	
5	งานไม้แบบ	63.00	ตร.ม.	99.78	6,286.14	-	-	6,286.14	
6	ค่าแรงไม้แบบ	63.00	ตร.ม.		-	133.00	8,379.00	8,379.00	
7	ท่อ พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	350.47	350.47	-	-	350.47	
8	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	177.57	355.14	-	-	355.14	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								77,983.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรวิทย์ อ่องพิมาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวศิริวรรณ ตอชีพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลสรูปตัวยู
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาคสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 บริเวณบ้านนางโสภาไปบ้านนางบุญเหลือ
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 งบประมาณ ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 45 มิถุนายน 2563

ประมาณการโดย นายสุรวุฒิ อ่องพิมาย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	Vat	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาคสล.	77,983.46	1.3074		101,955.58	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				101,956	
	คิดเป็นประมาณการ				101,900	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง