



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

ขอบเขตงาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๒๙๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณสามแยกจากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา ไปวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๖๐๐.- บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ...ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๒๙๖ ตารางเมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณจากสามแยกบ้านนายประกาศิต น้อยการนา ไปวัดราษฎร์ประดิษฐ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๓,๖๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางภาวิณี	ไพราม	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาท	ศรีโยธา	กรรมการ



กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	รวม/วัน	รวม	5	
5	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	296 ตร.ม.	1	
6	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	14,80 ลบ.ม.	1	
7	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
8	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	25,20 ตร.ม.	1	
9	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	296 ตร.ม.	1	
10	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
11	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
12	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
13	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	52.2 ม.	1	
14	ล้างหลัทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
15	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
16	รวมผลทดสอบวัสดุ	-	-	14	
<b>รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ</b>				<b>75</b>	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

75

(ลงชื่อ).....สีปท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน