



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑

### ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ณ บริเวณบ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐ บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน).

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๕๙๐,๑๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๗/ พฤษภาคม ๒๕๕๙	จำนวน	๖๐๔,๘๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้			
	๕.๑	ปร.๔		
	๕.๒	ปร.๕		
	๕.๓	ปร.๖		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	๒	นายฉัตรพงษ์	เลไธสง	กรรมการ
	๓	สิปโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4

ศาลากลางบ้าน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 14.00 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 84.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตะเภาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ 12 / 2558

โครงการก่อสร้าง  
ปริมาณ  
สถานที่ก่อสร้าง  
เจ้าของงาน  
ประมาณการเมื่อ

ประมาณการโดย

ศิบโฑภูวนาถ ศรีโยธยา

แผ่นที่ 1 / 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด-ดินถมกลับ	30.24	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,993.76	2,993.76	
2	งานดินถมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ( สูง 0.30 ม. )	44.28	ลบ.ม.	34.82	1,541.83	12.97	574.27	2,116.10	
3	งานฐานราก	15.00	ฐาน	-	-	-	-	-	
	- ทรายบดอัดแน่นของฐานราก	0.75	ลบ.ม.	406.54	304.91	99.00	74.25	379.16	
	- คอนกรีตหยาบ	0.75	ลบ.ม.	1,503.66	1,127.75	398.00	298.50	1,426.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.75	ลบ.ม.	1,714.45	6,429.21	436.00	1,635.00	8,064.21	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	203.26	กก.	20.84	4,235.24	3.30	670.77	4,906.01	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	9.00	ลบ.พ.	401.87	3,616.83	-	-	3,616.83	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	30.00	ลบ.พ.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ตะปู	2.25	กก.	56.07	126.16	-	-	126.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.61	กก.	37.42	22.82	-	-	22.82	
4	งานต่อม่อ				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	1,714.45	771.50	436.00	196.20	967.70	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	13.99	กก.	20.00	279.74	4.10	57.34	337.08	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	43.56	กก.	20.84	907.55	3.30	143.74	1,051.29	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	2.70	ลบ.พ.	401.87	1,085.05	-	-	1,085.05	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ลบ.พ.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตะปู	0.68	กก.	56.07	37.85	-	-	37.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.17	กก.	37.42	6.46	-	-	6.46	
	งานคานาคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	5.76	ลบ.ม.	1,714.45	9,875.26	436.00	2,511.36	12,386.62	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	134.27	กก.	20.00	2,685.47	4.10	550.49	3,235.96	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	418.14	กก.	20.84	8,712.50	3.30	1,379.87	10,092.37	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	17.28	ลบ.พ.	401.87	6,944.31	-	-	6,944.31	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	57.60	ลบ.พ.	-	-	133.00	7,660.80	7,660.80	
	- ตะปู	4.32	กก.	56.07	242.22	-	-	242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.66	กก.	37.42	62.01	-	-	62.01	
6	งานพื้นชั้นล่าง				-		-	-	
	- งานทรายบดอัดแน่นรองพื้น	6.70	ลบ.ม.	406.54	2,723.82	99.00	663.30	3,387.12	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	13.48	ลบ.ม.	1,714.45	23,110.85	436.00	5,877.28	28,988.13	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	314.22	กก.	20.00	6,284.74	4.10	1,288.30	7,573.04	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	2.69	ลบ.พ.	401.87	1,080.23	-	-	1,080.23	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.96	ลบ.พ.	-	-	133.00	1,191.68	1,191.68	
	- ตะปู	0.67	กก.	56.07	37.68	-	-	37.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.94	กก.	37.42	35.27	-	-	35.27	
	งานเสาคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.98	ลบ.ม.	1,714.45	3,394.62	436.00	863.28	4,257.90	
- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	64.34	กก.	20.00	1,286.79	4.10	263.78	1,550.56		
- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	191.65	กก.	20.00	3,833.19	3.30	632.44	4,465.63		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ไม้แบบ คัด 25 %	11.88	คณ.พ.	401.87	4,774.22	-	-	4,774.22	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	39.60	คณ.พ.	-	-	133.00	5,266.80	5,266.80	
	- ตะปู	5.35	กก.	56.07	299.97	-	-	299.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.19	กก.	37.42	7.22	-	-	7.22	
8	งานหลังคา				-		-	-	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. (26.00 กก)	52.58	พ่อน	651.65	34,263.76	221.00	11,620.18	45,883.94	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (34.00 กก)	18.48	พ่อน	885.26	16,359.60	289.00	5,340.72	21,700.32	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หน้า 0.3 มม.	165.64	ตร.ม.	118.42	19,615.09	70.00	11,594.80	31,209.89	
	- แผ่นฟลอย์กันควมร้อน	165.64	ตร.ม.	65.79	10,897.46	18.00	2,981.52	13,878.98	
	- ครอบสันเหล็ก หน้า 0.3 มม.	20.20	ม.	90.00	1,818.00	50.00	1,010.00	2,828.00	
	- ครอบข้างเหล็ก หน้า 0.3 มม.	16.40	ม.	90.00	1,476.00	50.00	820.00	2,296.00	
	- ตะกั่วเหล็ก	1,148.00	ตัว	2.00	2,296.00	-	-	2,296.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8" ยาว 4 ม.	13.25	แผ่น	125.00	1,656.25	106.00	1,404.50	3,060.75	
	- ปัดเชิงชายสำเร็จ 1" x 6" ยาว 4 ม.	13.25	แผ่น	94.00	1,245.50	79.80	1,057.35	2,302.85	
9	- สังกะสีมิม	1.00	เมทรา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานผนังอาคาร				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	90.75	ตร.ม.	100.00	9,075.00	60.00	5,445.00	14,520.00	
10	งานปูนผนัง (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	12.00	ตร.ม.	182.24	2,186.88	138.00	1,656.00	3,842.88	
11	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบโครงร่างเหล็ก	150.24	ตร.ม.	282.00	42,367.68	80.00	12,019.20	54,386.88	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบปิดजू	9.00	ตร.ม.	294.00	2,646.00	65.00	585.00	3,231.00	
12	งานฉาบปูนผนัง (หนา 2.00 - 2.50 ซม.)	181.50	ตร.ม.	63.00	11,434.50	82.00	14,883.00	26,317.50	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 พร้อมวงกบ และอุปกรณ์	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ประตู ป2 พร้อมวงกบ และอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,850.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- หน้าต่าง น1 พร้อมวงกบ และอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,750.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
14	งานประปา และสุขาภิบาล								
	- โถ้ววมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	105.00	105.00	1,405.00	
	- อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	298.00	298.00	1,498.00	
	- ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.00	อัน	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	อัน	120.00	120.00	35.00	35.00	155.00	
	- กระจาก พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ปอซีเมนต์ Ø 1.00 x 2.00 ม.	2.00	ปอ	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- ระบายน้ำทิ้งชนิดดักไขมัน	1.00	ชุด	120.00	120.00	20.00	20.00	140.00	
	- ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ครบชุด	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	70.00	700.00	2,200.00	
15	งานไฟฟ้า								
	- หอดอกไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2x36 W	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	135.00	1,080.00	7,480.00	
	- LOAD CENTER	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	- สวิตช์เปิด/ปิด	8.00	ตัว	56.00	448.00	100.00	800.00	1,248.00	
	- เต้าเสียบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ตัว	130.00	1,040.00	100.00	800.00	1,840.00	
	- กราวด์เหล็กชุบทองแดง ยาว 1.50 ม.	1.00	แท่ง	180.00	180.00	100.00	100.00	280.00	
	- สาย VAF 2x2.5	100.00	เมตร	16.82	1,682.00	13.00	1,300.00	2,982.00	
	- สาย VAF 2x1.5	100.00	เมตร	10.28	1,028.00	11.00	1,100.00	2,128.00	
	- สายเมน 35 ตร.มม.	50.00	เมตร	30.00	1,500.00	35.00	1,750.00	3,250.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	H\111 ก่อสร้างอาคารถาวรบ้าน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานทาสี	231.92	ตร.ม.	35.00	8,117.20	30.00	6,957.60	15,074.80	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>									
<b>สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์</b>									
<b>473,634.25</b>									

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ( [http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) )
2. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
3. บัญชีค่าแรงและค่าเงินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

## โครงการก่อสร้าง

ศาลากลางบ้าน

## ปริมาณ

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 14.00 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 84.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

## สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

## เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

## แบบเลขที่ 12 / 2558

## รายการที่

## ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

## ประมาณการเมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559





ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	473,634.25	1.2708	601,894.41	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย สีอ่อนไข			3,000.00	
					เงินค่าดวงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร			604,894.41 604,800.00	

เฉลี่ยราคาประมาณ (ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร)

## หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

7,165,41 บาท/ตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสณ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  (นายธิตพงษ์ เตโชตง) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  (สุวนาถ ศรีโยธา) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  (นายอุเทน ศรีนอก) นายกองจัดการส่วนตำบลเสมาใหญ่



รายการประมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 12 / 2558

บริเวณบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สืบไปภูวนาท ศรีโยธธา

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
-------	--------	----------------------	----------

1	ศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 14.00 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รอย 84.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	604,800.00	
---	--	------------	--

ตัวอักษร	หักและคืนเงินและดอกเบี้ย
----------	--------------------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายสิงขรณ์ สิงขรณ์รัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายฉัตรพงษ์ เลื่อนตง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(หญิงนภา ศรีโยธธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่