


แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน


โครงการ ช่อมแซมตลิ่งลำห้วยโคก
 ปริมาณ ถมดิน กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 20.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.70 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. ตอกเสาเข็มไม้กั้นดินทั้ง จำนวน 460
 งานชุดเชื่อมคอนกรีตและหล่อคอนกรีตถนน พื้นี่ 8.00 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยโคก บ้านไร่ฮ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการโดย สิบโทภูวนาท ศรีโยธา ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข้อที่	ชื่อ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า	ข้อที่		หมายเหตุ
						7	7	
					ราคา	ราคา		
					กลาง	กลาง		
1	งานตอกเสาเข็มไม้	460.00	ต้น	133.25	61,295.00	1.3375	178.22	81,982.06
2	งานดินถมบดทับแน่น	135.00	ลบ.ม.	59.20	7,992.00	1.3375	79.18	10,689.30
3	งานชุดเชื่อมคอนกรีตถนน คสล.	8.00	ตร.ม.	97.00	776.00	1.3375	129.74	1,037.90
4	งานหล่อคอนกรีตผิวถนน คสล.	8.00	ตร.ม.	500.00	4,000.00	1.3375	668.75	5,350.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	74,063.00			99,059.26
				รวมราคากลางทั้งสิ้น	99,000.00			100,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายเอกเกียรติ ลวกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  สิบโท (ภูวนาท ศรีโยธา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  อนันต์ (นายอุเทน ศรีนอก)
 นายกองตรีบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมหลังคาฝ้ายิปซั่ม บ้านไร่อ้อย หมู่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ย้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	งานตอกเสาเข็มไม้	45 ต้น/วัน	460 ต้น	11	
4	งานดินถม	600 ลบ.ม./วัน	135 ลบ.ม.	1	
5	งานบดทับเครื่องจักร	2,700 ลบ.ม./วัน	รวม	1	
6	งานชุดรูอุดผนวคอบกรีต	รวม/วัน	รวม	1	
7	งานหล่อคอนกรีตถนน	700 ตร.ม./วัน	8 ตร.ม.	1	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				19	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

19

(ลงชื่อ)...สิปโท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน