



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณ นานายลอย ไปแยกหนองโน ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๒๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๒๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร
หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย บริเวณ
นายนายลอย ไปแยกหนองโน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๖,๒๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสมบุญรณ์	ชุ่มกลาง	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	1,080 ตร.ม.	1	
4	งานลงหินคลุก	300 ลบ.ม./วัน	216 ลบ.ม.	1	
5	งานบดทับเครื่องจักร	2,700 ลบ.ม./วัน	216 ลบ.ม.	1	
6	งานทดสอบความหนาแน่น	รวม/วัน	รวม	15	
7	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				39	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

39

(ลงชื่อ)...สืบโพ.....ผู้ประสานการ

(นามถ ศรัยธรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน