



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่**  
**เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณา ราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

**ขอบเขตงาน**

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณจากทางแยกไปโนนนางาม ไปโคกสวย เชื่อมตำบลคูขาด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๓๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ..... ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป  
โคกโสกหวาย เชื่อมตำบลคูขาด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๔๔๙,๗๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป  
โคกโสกหวาย เชื่อมตำบลคูขาด ขนาดกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๖,๓๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์ กรรมการ

๓. นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ กรรมการ



รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ พฤษภาคม 2566 ( 32.21 บาท/ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง

ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม

1.76

รวมค่างานต้นทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุ(ราคาแหล่งผลิต)

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งจาก โรงโมหิน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (รถสิบล้อ-พ่วง)

170 กม. = 383.33 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 588.94 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว x 1.5

= 883.41 บาท/ลบ.ม.

ค่าผสม (Blen) (ผสมกับวัสดุอื่น)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 88.88 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน

= 972.29 บาท/ลบ.ม.


ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ

กรรมการกำหนดราคากลาง