



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณสะพานหนองหว้า ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๒๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๘,๒๐๑.๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร ทน ๑.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร บัณฑิตโครงการ ๑ บัณฑิต บริเวณ สระหนองหัว.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๗,๒๐๑.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
.....แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเทียบ.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาภรณ์	ทุดปอ	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการตั้งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	455 ตร.ม.	1	
5	พรายร่องพื้น	600 ลบ.ม./วัน	22.75 ลบ.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
7	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	27.5 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	455 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
10	รื้อไม้แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
11	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมแยกยาง	300 ม.ม./วัน	136 ม.	1	
13	คงไฟส่องทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
15	รอผลทดสอบวัสดุ	-	-	14	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				70	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

70

(ลงชื่อ).....สิบโท.....ผู้ประมาณการ

(ตำแหน่ง).....ครีโยชา.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน