



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง **ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖**

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง**ก่อสร้าง** ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖**

### ขอบเขตงาน

**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร **ป้ายโครงการ ๑** ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณถนนนายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนลาดยางสายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๙,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดิว หมู่ที่ ๖		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒๓๑,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย บริเวณนายนายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนลาดยางสายบ้านหัวหนอง-บ้านเสมาใหญ่		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐	จำนวน	๒๒๙,๘๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ	
	๒ ลิปโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ	
	๓ นายธนภูมิ	หมั่นการ	กรรมการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง


เจ้าของงาน

ผู้ตรวจกว้าง 5.00 ม. ยาว 81.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
บริเวณถนนสายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนลาดยาง สายบ้านหัวหนอง-บ้านเสมานใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสมานใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมานใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
สืบใหญ่ขนาด ศรีโยธา ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<b>งานถนน คสล.</b>								
1	งานรับเกลียวแต่งพื้นทาง	405.00	ตร.ม.	1.68	680.40	1.3624	2.28	923.40
2	คอกบรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	60.75	ลบ.ม.	2,157.36	131,059.62	1.3624	2,939.18	178,555.19
3	งานทรายรองพื้นเพื่อปรับระดับ	20.25	ลบ.ม.	505.54	10,237.19	1.3624	688.75	13,947.19
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	405.00	ตร.ม.	35.00	14,175.00	1.3624	47.68	19,310.40
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.	72.00	กก.	21.96	1,581.12	1.3624	29.92	2,154.24
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 19 มม.	108.00	กก.	19.43	2,098.44	1.3624	26.47	2,858.76
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	162.00	ม.	13.87	2,246.94	1.3624	18.90	3,061.80
6	งานแบบไม้	24.00	ตร.พ.	133.00	3,192.00	1.3624	181.20	4,348.80
	- แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้)	6.00	ตร.พ.	401.87	2,411.22	1.3624	547.51	3,285.06
	- ไม้คร่า (คิด 30 % แบบไม้)	1.80	ตร.พ.	401.87	723.37	1.3624	547.51	985.52
	- ตะปู	6.00	กก.	56.07	336.42	1.3624	76.39	458.34
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						168,741.71		229,888.69
<b>ขอรับงบประมาณ</b>						1.3624		229,800.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสาสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบโท



(ภูวนถ ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธนภูมิ หน้มนการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมานใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการตั้งป้าย
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	405 ตร.ม.	1	
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	20.25 ลบ.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	2	
7	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	24 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	405 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	-	-	1	
10	รื้อแม่แบบ	-	-	1	
11	บ่มคอนกรีต	-	-	5	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	162 ม.	1	
13	ลงไหล่ทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการตั้งป้าย
15	รถผลทศสอบวัสดุ	-	-	15	
<b>รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ</b>				<b>50</b>	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

50

(ลงชื่อ).....สีปโท.....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....สีปโท.....ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน