



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่**  
**เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗**

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณา ราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

**ขอบเขตงาน**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**ช่วงที่ ๑** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

**ช่วงที่ ๒** ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณบ้านนายกุมภา ไป บ้านนายมงคล ราคาากลาง ในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๑๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๒๘,๓๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร  
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐  
เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณ  
บ้านนายกุมภา ไปบ้านนายมงคล

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๒,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง กรรมการ

๓. นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายภูมิภา ไป บ้านนายมงคล หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวช้าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 07 / 2565

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	432.5	1.73	748.23	1.3607	2.35	1,018.11
2	งานรองพื้นทาง				-			-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.625	435.00	9,406.88	1.3607	591.90	12,799.93
3	งานผิวทาง				-			-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	432.5	330.22	142,820.15	1.3607	449.33	194,335.23
	หนา 0.15 ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH				-			-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	36	81.82	2,945.52	1.3607	111.33	4,008.06
	( CONTRACTION JOINT ) (RB 15 มม.)				-			-
	รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ	ม.	0	48.88	-	1.3607	66.51	-
	(EXPANSION JOINT) (RB 19 มม.)							

รวม 212,161.33

คิดเป็นประมาณการ 212,100.00

155,920.77

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ประมาณราคา นายชุตินันท์ สิงขรอาสา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเหตุ : ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสิงขรณัน สิงขรอาสา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสมบุญรณ์ ชุ่มกลาง)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาว ศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

คณะกรรมการ


21625


รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง			
	ขนาดเบา	=	1.73	บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม			
	รวมค่างานต้นทุน	=	1.73	บาท/ตร.ม.
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต			
	ค่าวัสดุรวมค่าตัก(ราคาพานิชย์จังหวัด)	=	435.00	บาท/ลบ.ม.
	รวมค่างานต้นทุน	=	435.00	บาท/ลบ.ม.
3	คอนกรีต ค2 งานผิวทาง ปริมาตร 1 ลบ.ม.			
	(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ม.เท่า 240 กก./ตร.ซ.ม.)			
	ปูนซีเมนต์ 240 ksc	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
	รวมค่างานต้นทุน	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 0.10x0.30 #			
	คิดจากความกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร	=	40.00	ตร.ม.
	เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5000 ลบ.ม.ปริมาณงานทั้งโครงการ			
	ค่าคอนกรีต	=	1,796.22	บาท/ลบ.ม.
	คิดจากพื้นที่ 40 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต	=	6.00	ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต = 6.00 ลบ.ม.	=	10,777.32	บาท
	เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะเวลาสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต			
	ค่าเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	=	1,740.80	บาท
	ค่าวางตระแกรงเหล็ก	=	-	บาท
	ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	=	206.00	บาท
	ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต )	=	484.80	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	13,208.92	บาท
	ค่างานต้นทุน	=	330.22	บาท/ตร.ม.
	รวมค่างานต้นทุน	=	330.22	บาท/ตร.ม.
5	รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง ( CONTRACTION JOINT )			
	คิดจากความยาว	=	4.00	ม.
	ค่าเหล็ก RB 15 6.94 กก.	=	182.38	บาท
	JOINT SEALER 1.88 ลิตร	=	48.50	บาท
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 4 เมตร	=	56.40	บาท
	แผ่นพลาสติก 4 เมตร	=	40.00	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	327.29	บาท
	ค่างานต้นทุน	=	81.82	บาท

รวมค่างานต้นทุน	=	81.82	บาท/ม.
6 รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT )			
คิดจากความยาว	=	4.00	ม.
ค่าเหล็ก RB 19	=	551.38	บาท
JOINT SEALER	=	48.50	บาท
ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต 4 เมตร	=	56.40	บาท
กระดาดชานอ้อยชุบยางมะตอย	=	14.00	บาท
แผ่นพลาสติก 4 เมตร	=	40.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		714.28	บาท
ค่างานต้นทุน	=	142.86	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	142.86	บาท/ม.
7 รอยต่อเพื่อการขยายตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )			
คิดจากความยาว	=	10.00	ม.
ค่าเหล็ก DB 16	=	395.76	บาท
JOINT SEALER	=	48.88	บาท
ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต 10 เมตร	=	143.20	บาท

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสมบุญ ชุ่มกลาง)  
 คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาว ศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)  
 คณะกรรมการ