



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน บ้ายโครงการ ๑ บ้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณสวนนายบุญถม กรมสูงเนินไปศาลปู่ตา ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณ สวนนายบุญถม กรมสูงเนิน ไปแยกศาลปู่ตา.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๘,๖๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นายจ๊กกฤษ	เลไธสง	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาท	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้สว่าง หมู่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	452 ตร.ม.	1	
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	22.60 ลบ.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
7	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	33.9 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	452 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
10	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
11	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	1	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	รวม/วัน	รวม	28	
13	ลงไหล่ทาง	300 ม./วัน	158.20 ม.	1	
14	ป้ายโครงการ	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
15	รอมลทดสอบวัสดุ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				70	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

70

(ลงชื่อ)..สิบบท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน