



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณนายนายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนลาดยางสายบ้านเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๒๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๘,๒๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณ นานายสมรรถ ศรีนอก ไป ถนนลาดยางสายบ้านเสมาใหญ่ - บ้านหัวหนอง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๓,๒๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทศวรรณ	ต่อชีพ	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิว หมู่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพิมพ์ติดตั้ง	
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2		
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14		
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	455 ตร.ม.	1		
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	22.75 ลบ.ม.	1		
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1		
7	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	27.5 ตร.ม.	1		
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	455 ตร.ม.	1		
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1		
10	รื้อไม้แบบ	รวม/วัน	รวม	1		
11	ปมคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28		
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	136 ม.	1		
13	ล้างหลัทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-		
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพิมพ์ติดตั้ง	
15	รวมผลทดสอบวัสดุ	-	-	14		
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ					70	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

70

(ลงชื่อ).....สีปโท.....ผู้ประมาณการ

(ตำแหน่ง).....ศรีโยธรา

นายช่างโยธาชำนาญงาน