



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง **ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐**  
\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง**ก่อสร้าง** ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐**

**ขอบเขตงาน**

**ก่อสร้างถนนคอนกรีต** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร **ป้ายโครงการ ๑ ป้าย** ตามแบบรูป รายการละเอียด **ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณจากหมู่บ้านโนนสีสุก ไปป่าช้า** ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น **๒๓๐,๕๐๐.- บาท** (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒๓๒,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณจากหมู่บ้านโนนสีสุกไปป่าช้า		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๔ มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน	๒๓๐,๕๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ	
	๒ สิทธิไถภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ	
	๓ นายธนภูมิ	หมั่นการ	กรรมการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการโดย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 81.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

บริเวณจากหมู่บ้านโนนสีสุกไปป่าช้า หมู่ที่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


สิบโทภูวนาท ศรีโยธธา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	งานถนน คสล.							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทาง	405.00	ตร.ม.	1.69	684.45	1.3624	2.30	931.50
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก/ตร.ซม.	60.75	ลบ.ม.	2,156.36	130,998.87	1.3624	2,937.82	178,472.57
3	งานทรายรองพื้นเพื่อปรับระดับ	20.25	ลบ.ม.	505.54	10,237.19	1.3624	688.75	13,947.19
3	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	405.00	ตร.ม.	35.00	14,175.00	1.3624	47.68	19,310.40
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.	72.00	กก.	25.21	1,815.12	1.3624	34.34	2,472.48
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 19 มม.	108.00	กก.	19.43	2,098.44	1.3624	30.13	3,254.04
4	งานหยอดทรายรองคอนกรีต	162.00	ม.	13.87	2,246.94	1.3624	18.90	3,061.80
5	งานแบบไม้	24.00	ตร.พ.	133.00	3,192.00	1.3624	181.20	4,348.80
	- แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้)	6.00	ตร.พ.	401.87	2,411.22	1.3624	547.51	3,285.06
	- ไม้เดือ (คิด 30 % แบบไม้)	1.80	ตร.พ.	401.87	723.37	1.3624	547.51	985.52
	- ตะปู	6.00	กก.	56.07	336.42	1.3624	76.39	458.34
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>168,919.01</b>	<b>1.3624</b>		<b>230,527.69</b>
							<b>ข้อบังคับประมาณ</b>	<b>230,500.00</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบโท



(ภูวนาท ศรีโยธธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธนภูมิ หมั่นการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	405 ตร.ม.	1	
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	20.25 ลบ.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	2	
7	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	24 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	405 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	-		1	
10	รื้อแม่แบบ	-		1	
11	บ่มคอนกรีต	-		5	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	162 ม.	1	
13	ลงไหล่ทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
15	รถผลทดสอบวัสดุ	-	-	15	
<b>รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ</b>				<b>50</b>	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

50

(ลงชื่อ)...สิปปิพ.....ผู้ประมาณการ

(ลงนาม) ศรัยธธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน