



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างซ่อมแซม ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ขอบเขตงาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนลาดยาง นม ๑๐๒๒ ไปบ้านนางแดง ช่างเหล็ก

เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านนางเพ็ง ท้าวนอก ไปบ้านนางอุบลรัตน์ กองเงินนอก

พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร บริเวณถนนลาดยาง นม ๑๐๒๒ ไปบ้านนางแดง  
ข้างเหล็ก เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๒๙๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนางเพ็ง ท้าวนอก ไปบ้านนางอุบลรัตน์ กองเงินนอก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๔,๔๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์ กรรมการ

๓. นางสาวกองแบ้ง จ้านอก กรรมการ



กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง  
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดชิ้นงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	รวม/วัน	รวม	5	
5	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,000 ตร.ม./วัน	421 ตร.ม.	1	
6	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	21.50 ลบ.ม.	1	
7	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
8	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	29.70 ตร.ม.	1	
9	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	421 ตร.ม.	1	
10	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
11	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
12	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
13	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	148.50 ม.	1	
14	ลงไหล่ทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
15	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
16	รอผลทดสอบวัสดุ	-	-	14	
<b>รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ</b>				<b>75</b>	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน 75  
 (ลงชื่อ).....สีปโท.....ผู้ประมาณการ  
 (นามสกุล ศรีโยธธา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

