



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนายอุดม บุญนอก ไปประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

- ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
- ๓ ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๗,๐๐๐.-บาท
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------|-------------|---------------|
| ๑ นายสิงขรณ์ | สิงขรอาสน์ | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาววนิดา | บรรดาศักดิ์ | กรรมการ |
| ๓ สิทธิไภยนาถ | ศรีโยธา | กรรมการ |

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 104.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

โครงการ

ปริมาณงาน

บริเวณบ้านนาขูดม บุนนาค ไปประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ประมาณการโดย


สิบทิภูวนาด ศรีโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	416.00	ตร.ม.	1.68	698.88	1.3624	2.29	952.15
2	งานทรายของพื้น	20.80	ลบ.ม.	505.54	10,515.23	1.3624	688.75	14,325.95
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	62.40	ลบ.ม.	2,038.84	127,223.62	1.3624	2,777.72	173,329.45
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	416.00	ตร.ม.	35.00	14,560.00	1.3624	47.68	19,836.54
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.	173.00	กก.	20.68	3,577.64	1.3624	28.17	4,874.18
5	งานรอยต่อ							
	- แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	0.40	แผ่น	40.00	16.00	1.3624	54.50	21.80
	- แอสฟัลต์ผสมทราย	72.08	ลิตร	25.00	1,802.00	1.3624	34.06	2,455.04
6	งานแบบไม่							
	- แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้)	31.00	ตร.ฟ.	133.00	4,123.00	1.3624	181.20	5,617.18
	- ไม้คร่า (คิด 30 % แบบไม้)	7.75	ตร.ฟ.	401.87	3,114.49	1.3624	547.51	4,243.18
	- ตะปู	2.33	ตร.ฟ.	401.87	936.36	1.3624	547.51	1,275.69
		7.75	กก.	56.07	434.54	1.3624	76.39	592.02
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				167,001.76	1.3624		227,523.20
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						TOTAL	227,000.00

ลงชื่อ  (นายสิงขรณ์ สิงขรธาสน์)

ลงชื่อ  (นางสาวณิชา บรรดาศักดิ์)

ลงชื่อ  (ภูวนาด ศรีโยธา)

ลงชื่อ  (นายอุเทน ศรีนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	416 ตร.ม.	1	
4	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	20.80 ลบ.ม.	1	
5	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	2	
6	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	31 ตร.ม.	1	
7	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	416 ตร.ม.	1	
8	ปล่อยคอนกรีตเซตตัว	-		1	
9	รื้อไม้แบบ	-		1	
10	บ่มคอนกรีต	-		5	
11	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมทยอยวาง	300 ม./วัน	187.20 ม.	1	
12	ลงเหล็กทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
13	ป้ายโครงการ	-	-	-	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
14	รอฟลททดสอบวัสดุ	-	-	7	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				25	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

25

(ลงชื่อ)...สิบท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน