



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๑๓/๘,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๓ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน	๑๘๓,๐๐๐.-บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ	
	๒ นางสาววราภรณ์	เรืองศรี	กรรมการ	
	๓ สิทธิไภวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 68.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณหลังโรงเรียนบ้านนาดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย

สิบทิพภูวนาท ศรีโยธินา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	งานถนน คสล.							
1	งานปรับเบ็ดดินแต่งพื้นทาง	340.00	ตร.ม.	1.68	571.20	1.3624	2.29	778.20
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	17.00	ตร.ม.	505.54	8,594.18	1.3624	688.75	11,708.71
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	51.00	ลบ.ม.	2,038.84	103,980.84	1.3624	2,777.72	141,663.50
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงลวดรูปจูลู ขนาด 4 มม.	340.00	ตร.ม.	35.00	11,900.00	1.3624	47.68	16,212.56
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.	126.00	กก.	20.20	2,545.20	1.3624	27.52	3,467.58
5	งานรอยต่อ							
	- แผ่นโฟลัม หน้า 2 ซม.	0.40	แผ่น	40.00	16.00	1.3624	54.50	21.80
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	53.45	ลิตร	25.00	1,336.25	1.3624	34.06	1,820.51
	งานแบบไม้	20.00	ตร.ฟ.	133.00	2,660.00	1.3624	181.20	3,623.98
	- แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้)	5.00	ตร.ฟ.	401.87	2,009.35	1.3624	547.51	2,737.54
	- ไม้เครา (คิด 30 % แบบไม้)	1.50	ตร.ฟ.	401.87	602.81	1.3624	547.51	821.26
	- ตะปู	5.00	กก.	56.07	280.35	1.3624	76.39	381.95
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				134,496.18	1.3624		183,237.59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงขรณ์ สิงขราสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาววรรณ เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สิบทิพ

(ภูวนาท ศรีโยธินา)

กรรมการกำหนดราคากลาง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ

อนุมิตติ

(นายอุทิศ ศรีนอก)

TOTAL

183,000.00

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	340 ตร.ม.	1	
4	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	17 ลบ.ม.	1	
5	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
6	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	20 ตร.ม.	1	
7	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	340 ตร.ม.	1	
8	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	-		1	
9	รื้อไม้แบบ	-		1	
10	บ่มคอนกรีต	-		5	
11	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	136 ม.	1	
12	ลงเหล็กวาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
13	ป้ายโครงการ	-	-	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
14	รอผลทดสอบวัสดุ	-	-	7	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				26	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

26

(ลงชื่อ)...สิบท.....ผู้ประมาณการ

(สุวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน