



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคาากลางโครงการวางท่อ คสล. Ø ๑.๒๐ ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการวางท่อ คสล. Ø ๑.๒๐ ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

### ลักษณะงาน

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๑๑ ท่อน คอนกรีตตาดป้องกันกรัด  
เซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๒๓๓,๒๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	วางท่อ คสล. Ø ๑.๒๐ ซ้ำมคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๒๓๓,๓๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	วางท่อ คสล.Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๑๑ ท่อน คอนกรีตคาด		
		ป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายชนิดกลม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙	จำนวน	๒๓๓,๒๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้			
	๕.๑	ปร.๔		
	๕.๒	ปร.๕		
	๕.๓	ปร.๖		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	๒	นายสมบัติ	คำลือชา	กรรมการ
	๓	สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

**รายการประมาณการค่าก่อสร้าง**

**โครงการ**  
**ปริมาณ**

วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง  
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. จำนวน 3 แถวๆ 11 ท่อน คอนกรีตตาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง**  
**เจ้าของงาน**

บริเวณ (48p0227/171) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

**ประมาณการเมื่อ**  
**ประมาณการโดย**

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  
สิบโทภูวนาด ศรีโยธา  
แบบเลขที่ จข.4 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานดินซุด	0.26	ลบ.ม.	-	-	148.00	38.48	38.48	
2	งานคอนกรีต	28.31	ลบ.ม.	1,517.95	42,973.26	436.00	12,343.16	55,316.42	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม.	147.33	กก.	17.42	2,566.19	4.10	604.05	3,170.24	
	- Wire mesh Ø 4 มม. # 0.20 ม.	46.66	ตร.ม.	40.00	1,866.40	5.00	233.30	2,099.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.44	กก.	26.17	11.57	-	-	11.57	
4	งานไม้แบบ	6.60	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	877.80	877.80	
	- งานไม้แบบ คิด 50 %	3.30	ลบ.ฟ.	401.87	1,326.17	-	-	1,326.17	
	- ไม้ค้ำยัน คิด 30 %	0.99	ลบ.ฟ.	401.87	397.85	-	-	397.85	
	- ตะปู	1.65	กก.	56.07	92.52	-	-	92.52	
5	งานวางท่อลอด คสส. ศก. 1.20 ม.	33.00	ท่อน	2,570.09	84,812.97	344.00	11,352.00	96,164.97	พร้อมยาแนว
6	งานดินถม บดทับแน่น	245.00	ลบ.ม.	44.58	10,921.37	12.70	3,111.26	14,032.62	ค่าขนส่ง 1 กก
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>		<b>หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์</b>						<b>173,528.33</b>	

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ( [http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) )
- ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยระหว่าง 22.00 - 22.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
- บัญชีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0421.5 / ว 27 ลว.4 เมษายน 2554



**สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง**

วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. จำนวน 3 แถวๆ 11 ท่อน คอนกรีตคาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 บริเวณ (48p0227/171) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

**รายการที่ ๑๗.4 / 2558**

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น**

**ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559**

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	173,528.33	1.3266	230,202.68	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,202.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			233,200.00	
	ตัวอักษร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ (ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร)				
	<b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>				
	ลงชื่อ (นายสิงขรณ์ สิงขรธาสัน)				
	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง				
	ลงชื่อ (นายสมบัติ คำสัตยา)				
	กรรมการกำหนดราคากลาง				
	ลงชื่อ (นายวุฒ ศรัยธา)				
	กรรมการกำหนดราคากลาง				
	ลงชื่อ (นายอนุช ศรีนอก)				
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่				
	ลงชื่อ				
	อนุมัติ				

สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน

1,231.03 บาท/ตารางเมตร

รายการประเมินการ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ (48p0227/171) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จข.4 / 2558

รายการที่





กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

สิบทิภูวนาด ศรีโยธา

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. จำนวน 3 แถวๆ 11 ท่อน คอนกรีตติดบ่อกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	233,200.00	
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ  (นายสิงห์ธรณ์ สิงห์ธรณ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  (นายสมบัติ คำลือชา) กรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  (สุวนต ศรีโยธา) กรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  อนุมิต (นายอนุเทน ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่</p>		<p>ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน</p>	