



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย ตามแบบรูปรายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณจากบ้านนางทองพูน พรหมมานอกไปวัดหนองแจ้จ้อย ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณจากบ้านนาง
ทองพูน พรหมานอก ไปวัดหนองแจ้งน้อย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๕,๒๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| ๑. นายสิงขรณ์ | สิงขรอาสน์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสถาพร | บุญวังทอง | กรรมการ |
| ๓. สิบโทภูวนาด | ศรีโยธา | กรรมการ |

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายละเอียดงาน | ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า | ปริมาณโครงการ | ระยะเวลา/วัน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 1 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง |
| 2 | ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ | รวม/วัน | รวม | 2 | |
| 3 | ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบ | รวม/วัน | รวม | 14 | |
| 4 | งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง | 11,000 ตร.ม./วัน | 264 ตร.ม. | 1 | |
| 5 | ทรายรองพื้น | 600 ลบ.ม./วัน | 13.20 ลบ.ม. | 1 | |
| 6 | วางเหล็กเสริม | รวม/วัน | รวม | 1 | |
| 7 | ติดตั้งไม้แบบ | 100 ตร.ม./วัน | 19.8 ตร.ม. | 1 | |
| 8 | หล่อคอนกรีต | 700 ตร.ม./วัน | 264 ตร.ม. | 1 | |
| 9 | ปล่อยคอนกรีตเซตตัว | รวม/วัน | รวม | 1 | |
| 10 | รื้อไม้แบบ | รวม/วัน | รวม | 1 | |
| 11 | บ่มคอนกรีต | รวม/วัน | รวม | 28 | |
| 12 | ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง | 300 ม./วัน | 92.40 ม. | 1 | |
| 13 | ล้างให้แห้ง | 300 ลบ.ม./วัน | - | - | |
| 14 | ป้ายโครงการ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง |
| 15 | รอผลทดสอบวัสดุ | - | - | 14 | |
| รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ | | | | 70 | |

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

70

(ลงชื่อ) ..สิปโท.....ผู้ประสานการ

(ภูวนาล ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน