



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณสวนนายบุญถม กรมสูงเนินไปศาลปู่ตา ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณ สวนนายบุญถม กรมสูงเนิน ไปแยกศาลปู่ตา.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๘,๖๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นายจ๊กกฤษ	เสไธสง	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจ้งน้อย หมู่ 5 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	450 ตร.ม.	1	
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	22.50 ลบ.ม.	1	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
7	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	26.10 ตร.ม.	1	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	450 ตร.ม.	1	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
10	รื้อไม้แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
11	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	130.50 ม.	1	
13	ลงเหล็กทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
15	รถผลทตสอบวัสดุ	-	-	14	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				70	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน 70

(ลงชื่อ)...สิริโพ.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาด ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน