



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร วางท่อลอด คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ
๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
กำหนด บริเวณบ้านนายสุดใจ ซื่อสัตย์ ไป ประปาหมู่บ้าน ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| ๑ | โครงการ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ |
| | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ |
| ๒ | วงเงินงบประมาณ | ๒๓๑,๐๐๐.- บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร วางท่อลอด คสล. ๑ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน บ้ายโครงการ ๑ บ้าย บริเวณบ้านนายสุดใจ ซื่อสัตย์ ไปประปาหมู่บ้าน |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้ | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๑ นายสิงขรณ์ | สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ |
| | ๒ ลิบโทภูวนาถ | ศรีโยธา กรรมการ |
| | ๓ นางสาวพัชรมณห์ | คอกสี กรรมการ |

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตร.ม.

วางท่อลอด คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 2 จุด ละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน ป้ายโครงการ 1 ป้าย

บริเวณบ้านนายสุดีใจ ซอยสี่ตัย ไป ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย สิบโทภูวนาด ศรีโยธยา ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุน | | Factor F | ราคากลาง | |
|-----|--|--------|-------|--------------|------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง | 492.00 | ตร.ม. | 1.69 | 831.48 | 1.3624 | 2.30 | 1,131.60 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 240 กก/ตร.ม. | 73.80 | ลบ.ม. | 2,156.36 | 159,139.37 | 1.3624 | 2,937.82 | 216,811.12 |
| 3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. | 492.00 | ตร.ม. | 35.00 | 17,220.00 | 1.3624 | 47.68 | 23,458.56 |
| | - เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม. | 109.00 | กก. | 21.96 | 2,393.64 | 1.3624 | 29.92 | 3,261.28 |
| | - เหล็กเส้นกลม ศก. 19 มม. | 110.00 | กก. | 19.43 | 2,137.30 | 1.3624 | 26.47 | 2,911.70 |
| 4 | งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 246.00 | ม. | 13.87 | 3,412.02 | 1.3624 | 18.90 | 4,649.40 |
| 5 | งานแบบไม้ | 44.00 | ตร.ฟ. | 133.00 | 5,852.00 | 1.3624 | 181.20 | 7,972.80 |
| | - แบบไม้ (คิด 25 % แบบไม้) | 11.00 | ตร.ฟ. | 401.87 | 4,420.57 | 1.3624 | 547.51 | 6,022.61 |
| | - ไม้คร่า (คิด 30 % แบบไม้) | 3.30 | ตร.ฟ. | 401.87 | 1,326.17 | 1.3624 | 547.51 | 1,806.78 |
| | - ตะปู | 11.00 | กก. | 56.07 | 616.77 | 1.3624 | 76.39 | 840.29 |
| 6 | งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. | 10.00 | ท่อน | 536.68 | 5,366.80 | 1.3624 | 731.17 | 7,311.70 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 197,349.32 | 1.3624 | | 276,177.84 |
| | | | | | | | ขอรับงบประมาณ | 276,000.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(ภูวนาด ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวพัชรมณต์ คอกสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายละเอียดงาน | ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ | ปริมาณโครงการ | ระยะเวลา/วัน | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง |
| 2 | ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ | รวม/วัน | รวม | 2 | |
| 3 | ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ | รวม/วัน | รวม | 15 | |
| 4 | งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง | 11,000 ตร.ม./วัน | 492 ตร.ม. | 1 | |
| 6 | วางเหล็กเสริม | รวม/วัน | รวม | 2 | |
| 7 | ติดตั้งแม่แบบ | 100 ตร.ม./วัน | 44 ตร.ม. | 1 | |
| 8 | หล่อคอนกรีต | 700 ตร.ม./วัน | 492 ตร.ม. | 1 | |
| 9 | ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว | - | | 1 | |
| 10 | รื้อแม่แบบ | - | | 1 | |
| 11 | บ่มคอนกรีต | - | | 5 | |
| 12 | ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง | 300 ม./วัน | 246 ม. | 1 | |
| 13 | งานวางท่อ คสล. | รวม/วัน | รวม | 1 | |
| 14 | ป้ายโครงการ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง |
| 15 | รอฟลททดสอบวัสดุ | - | - | 15 | |
| รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ | | | | 50 | |

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

50

(ลงชื่อ)...สืบท...ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน