



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณา ราคาากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณจากบ้านนางสวย กุณอก ไป ถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แคว้นชำนาญ ราคาากลางในการ จ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหน้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึง ถนน ค.ส.ล.
หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหน้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึง ถนน ค.ส.ล.
หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ ขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทัศนวรรณ	ต่อชีพ	กรรมการ
๓. นางสาวมยุรี	รักษาภักดี	กรรมการ

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (32.21 บาท/ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง

ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม

1.76

รวมค่างานต้นทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุ(ราคาแหล่งผลิต)

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งจาก โรงโม่หิน อ.ภูมามาน จ.ขอนแก่น (รถสิบล้อ-พ่วง)

170 กม.

= 383.33 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 588.94 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว x 1.5

= 883.41 บาท/ลบ.ม.

ค่าผสม (Blen) (ผสมกับวัสดุอื่น)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 88.88 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน

= 972.29 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นางสาวมยุรี รักษาภักดี
กรรมการกำหนดราคากลาง