



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไปโคกหนองแวง ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๕.๐๐ เมตร  
 หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑  
 ป้าย บริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาตัดดี ไปโคกหนองแขง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๒,๘๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาภรณ์	หุดปอ	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ



กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	11,000 ตร.ม./วัน	552.00 ตร.ม.	1	
4	งานลงหินคลุก	300 ลบ.ม./วัน	110.40 ลบ.ม.	1	
5	งานบดทับเครื่องจักร	2,700 ลบ.ม./วัน	110.40 ลบ.ม.	1	
6	งานทดสอบความหนาแน่น	รวม/วัน	รวม	15	
7	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				39	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

39

(ลงชื่อ)...สืบโท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาด ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน