



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่**  
**เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕**

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

**ขอบเขตงาน** ก่อสร้างถนนหินคลุก

จุดที่ ๑ ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

จุดที่ ๒ ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

จุดที่ ๓ ขนาดกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณสายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขว ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้าน นางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขว

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๙๙,๓๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้าน นางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขว จุดที่ ๑ ขนาดกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) จุดที่ ๓ ขนาดกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๗,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวผ่องศรี ธรรมทอง กรรมการ

๓. นายสุริศักดิ์ ฝ่ายทะแสง กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5      หน่วยงานรับผิดชอบ      องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านนางสัมพันธ์ บรรดาศึกดี ไป โคกหนองแวง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จข 5/2566

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 99.75 ลูกบาศก์เมตร(แน่น)

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตร(แน่น)

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 268 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.90 ลูกบาศก์เมตร(แน่น)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน    | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน          | Fk     | ราคาต่อหน่วย<br>x FN | ราคากลาง   |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|
| 1            | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งถนนเดิม     | ตร.ม. | 1,927.00 | 1.76             | 3,391.52         | 1.3624 | 2.40                 | 4,624.80   |
| 2            | งานผิวทาง                        |       |          |                  | -                |        | -                    | -          |
|              | - หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง | ลบ.ม. | 289.05   | 972.29           | 281,040.42       | 1.3624 | 1,324.65             | 382,890.08 |
|              | และบดอัดแน่นให้เรียบร้อย         |       |          |                  |                  |        |                      | -          |
|              |                                  |       |          |                  | 284,431.94       | รวม    |                      | 387,514.88 |
|              |                                  |       |          |                  | คิดเป็นประมาณการ |        |                      | 387,500.00 |
|              |                                  |       |          |                  |                  |        |                      | 284,431.94 |
|              |                                  |       |          |                  |                  |        |                      | 1.3624     |

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสัน)

(นางสาวผ่องศรี ธรรมทอง)

(นายสุรศักดิ์ ฝ่ายทะแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ( 32.21 บาท/ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง

ขนาดเบ้า

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม

1.76

รวมค่างานต้นทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุ(ราคาแหล่งผลิต)

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งจาก โรงม่หิน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (รถสิบล้อ-พ่วง)

170 กม.

= 383.33 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 588.94 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว x 1.5

= 883.41 บาท/ลบ.ม.

ค่าผสม (Blen) (ผสมกับวัสดุอื่น)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 88.88 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน

= 972.29 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวพ่องศรี ธรรมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นายสุริศักดิ์ ฝ่ายทะแสง

กรรมการกำหนดราคากลาง